



**Opdrachtgever:** THV Edgard Tinel Bouw (Willemen-Democo)

**Bouwheer:** Willemen Real Estate nv - DMI Vastgoed

**Techniek:** 360 lm CSM-wand

15 VHP-palen

150 schuine staafankers

123 verticale staafankers (400 kN)

**Uitvoering:** 2017

Realiseren van bouwput voor het project Tinel site  
(woongebied op de site van de voormalige rijkswachtkazerne):  
Verankerde CSM-wand als bouwputbeschoeiing (diepte 7,00 m).  
VHP-palen als funderingsversterking van geklasseerde gevel.  
Verticale ankers voor de keldervloer van de ondergrondse parking.

