

Bouwheer: SOWAER (Société Wallone des Aéroports)

Opdrachtgever: Pineur Curage Sprl, Avin

Doel: renovatie van de regenwaterafvoerleiding van startbaan en taxiweegen

Techniek: kousrelining



Totaal 3.600 meter relining in verschillende diameters, inclusief lokale herstellingen en renovatie van inspectieputten.

Ø200mm - 47m - GVK
 Ø300mm - 68+55m - GVK
 Ø400mm - 200+155+30m - GVK
 Ø500mm - 138+970+111m - GVK
 Ø600mm - 235m - GVK
 Ø700mm - 40+110m - GVK
 Ø800mm - 30m - GVK
 Ø400/600mm - 334+303+526+243m - GVK

De werken waren enkel mogelijk nadat de luchthaven sloot (23u.30). De startbaan moest weer vrijgegeven worden om 5u.30 's morgens voor alle toeristen van Ryanair.

