

Opdrachtgever: Aquafin
Uitvoering: 2011



De werken:

- Het bouwen van een nieuw influentgemaal met een capaciteit van 125 l/s
- Het bouwen van een nieuw roosterkanaal
- Het bouwen van een nieuw beluchtingsbekken met fijnbellenbeluchting
- De bouw van een nieuwe nabezinktank
- De bouw van een nieuw slibrecirculatiegemaal met dompelpompen
- Het bouwen van een effluentdebietsmeting voor het nieuwe debiet
- Het bouwen van een nieuwe indikker
- De ombouw van de huidige indikkerbuffer tot buffer
- De renovatie van het bestaande dienstgebouw
- Het bouwen van een pompgebouw, waarin ook de blowers opgesteld staan.
- Afbraak van de nabezinktank
- Afbraak van het beluchtingsbekken
- Afbraak van het influentgemaal met vijzels omgevingswerken

De werken werden uitgevoerd in THV DCA - Smet-GWT NV

DCA voerde de **bouwkundige werkzaamheden** uit en Smet-GWT (afdeling elektromechanica) stond in voor de **ombouw van de volledige elektromechanische uitrusting** terwijl de bestaande RWZI volledig in dienst moest blijven.

