



Opdrachtgever: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf BV

Uitvoering: 2008-2009

Aantal onttrekkingsbronnen: 15 st.

Aantal retourputten: 45 st.

Een bron- en retourbemaling voor een zwembadencomplex in het Nederlandse Mijdrecht.

- Spanningsbemaling.
- 1.300 m gelaste PE leiding Ø 280 mm.
- Elektronische watermeter.
- GSM-alarm bij stroomuitval en hoogwater.
- Noodstroom en vollast aggregaat.

