



**Opdrachtgever:** Klaas Hol Projectontwikkeling  
**VHP-palen:** deels verankerde jetgroutkolommen  
**Aantal:** 119  
**Diameter:** 1 m  
**Uitvoering:** 2012



Smet-Keller Funderingstechnieken V.O.F. verving de fundering op staal van de Nieuwe Kerk van Scheveningen door een paalfundering.

Om een kelder onder de bestaande kerk te realiseren werd de huidige op staal gefundeerde kerk door Smet-Keller funderingstechnieken V.O.F. vervangen door 119 deels verankerde jetgroutpalen. De palen zijn trillingsvrij aangebracht. Er werden zowel halve als hele kolommen aangebracht.

